

REFORMA PRAÇA JOÃO PEREIRA DA CRUZ

Obra
Reforma da Praça João Pereira da Cruz

Bancos
SINAPI - 09/2022 - Piauí
ORSE - 08/2022 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará

B.D.I.
23,51%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 112,15%
Mensalista: 70,87%

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI			Total			Peso (%)
							M. O.	MAT.	Total	M. O.	MAT.	Total	
1			SERVIÇOS PRELIMINARES									51.270,70	15,75 %
1.1	74209/001	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m²	6	534,98	50,35	610,40	660,75	302,10	3.662,40	3.964,50	1,22 %
1.2	COMP5 BRASILEIR	Próprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	MÊS	4	1.716,30	2.032,50	87,30	2.119,80	8.130,00	349,20	8.479,20	2,60 %
1.3	98459	SINAPI	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018	m²	315	80,74	15,26	84,46	99,72	4.806,90	26.604,90	31.411,80	9,65 %
1.4	99059	SINAPI	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	130	46,19	23,72	33,32	57,04	3.083,60	4.331,60	7.415,20	2,28 %
2			DEMOLIÇÃO									31.320,52	9,62 %
2.1	97623	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	84,5	139,52	118,49	53,83	172,32	10.012,40	4.548,64	14.561,04	4,47 %
2.2	97635	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	852	12,95	11,68	4,31	15,99	9.951,36	3.672,12	13.623,48	4,18 %
2.3	100983	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	280	9,07	1,03	10,17	11,20	288,40	2.847,60	3.136,00	0,96 %
3			ESTRUTURAS									54.357,75	16,70 %
3.1	96523	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	m³	3,38	79,78	69,18	29,35	98,53	233,82	99,21	333,03	0,10 %
3.2	92263	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	m²	61,77	187,43	36,25	195,24	231,49	2.239,16	12.059,97	14.299,13	4,39 %
3.3	92777	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	95,9	16,26	3,39	16,69	20,08	325,10	1.600,57	1.925,67	0,59 %
3.4	92775	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	70,6	18,48	6,83	15,99	22,82	482,19	1.128,90	1.611,09	0,49 %
3.5	92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	112,4	13,00	1,06	14,99	16,05	119,14	1.684,88	1.804,02	0,55 %
3.6	94966	SINAPI	CONCRETO FCK = 30MPa, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	5	628,63	62,09	714,33	776,42	310,45	3.571,65	3.882,10	1,19 %

REFORMA PRAÇA JOÃO PEREIRA DA CRUZ

3.7	COMP5 BRASILEIR	Próprio	BANCOS	m²	44,07	255,21	74,47	240,73	315,20	3.281,89	10.608,97	13.890,86	4,27 %
3.8	COMP5 BRASILEIR	Próprio	canteiros bancos	m²	64,26	209,31	64,56	193,95	258,51	4.148,62	12.463,23	16.611,85	5,10 %
4			PISOS/CALÇADAS/CANTEIROS									107.657,89	33,07 %
4.1	94263	SINAPI	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	M	194,25	30,59	12,59	25,19	37,78	2.445,60	4.893,16	7.338,76	2,25 %
4.2	92398	SINAPI	EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015 (ESTACIONAMENTO)	m²	867,63	64,80	8,86	71,17	80,03	7.687,20	61.749,22	69.436,42	21,33 %
4.3	12039	ORSE	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, na cor natural, p/deficientes visuais, dimensões 40x40cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base	m²	69	100,23	27,39	96,40	123,79	1.889,91	6.651,60	8.541,51	2,62 %
4.4	91031	SINAPI	CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRÔNICO - POTÊNCIA 231CV - PBT = 22000KG - DIST. ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	70	258,41	22,54	296,62	319,16	1.577,80	20.763,40	22.341,20	6,86 %
5			REVESTIMENTO/PINTURA									17.039,05	5,23 %
5.1	87905	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m²	45,05	8,10	5,44	4,56	10,00	245,07	205,43	450,50	0,14 %
5.2	87529	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	45,05	34,15	15,48	26,69	42,17	697,37	1.202,38	1.899,75	0,58 %
5.3	88415	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014	m²	280	2,66	1,29	1,99	3,28	361,20	557,20	918,40	0,28 %
5.4	102494	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	m²	140	55,98	7,29	61,85	69,14	1.020,60	8.659,00	9.679,60	2,97 %
5.5	96135	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	m²	140	23,66	13,76	15,46	29,22	1.926,40	2.164,40	4.090,80	1,26 %
6			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS									38.355,65	11,78 %
6.1	12910	ORSE	Poste decorativo 2 pétalas, em aço galvanizado com difusor em vidro transparente temperado, com 3m/4m, inclusive lâmpada de led 50w	un	8	2.739,27	99,89	3.283,38	3.383,27	799,12	26.267,04	27.066,16	8,31 %
6.2	13148	ORSE	Refletor Slim LED 100W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	un	18	147,61	14,43	167,88	182,31	259,74	3.021,84	3.281,58	1,01 %
6.3	92869	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	18	8,54	5,40	5,14	10,54	97,20	92,52	189,72	0,06 %
6.4	101875	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1	475,42	19,51	567,68	587,19	19,51	567,68	587,19	0,18 %
6.5	93653	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2	12,75	1,27	14,47	15,74	2,54	28,94	31,48	0,01 %

REFORMA PRAÇA JOÃO PEREIRA DA CRUZ

6.6	93008	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	150	14,92	4,09	14,33	18,42	613,50	2.149,50	2.763,00	0,85 %
6.7	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	298,89	3,98	1,08	3,83	4,91	322,80	1.144,74	1.467,54	0,45 %
6.8	93018	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	UN	7	19,88	12,31	12,24	24,55	86,17	85,68	171,85	0,05 %
6.9	101632	SINAPI	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	2	22,26	0,60	26,89	27,49	1,20	53,78	54,98	0,02 %
6.10	83446	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	UN	4	220,06	100,21	171,58	271,79	400,84	686,32	1.087,16	0,33 %
6.11	101493	SINAPI	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM² E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS	UN	1	1.339,97	294,69	1.360,30	1.654,99	294,69	1.360,30	1.654,99	0,51 %
7			PAISAGISMO									19.871,49	6,10 %
7.1	COMP6	Próprio	PAISAGISMO PRAÇA	UN	1	14.852,65	4.622,50	13.722,00	18.344,50	4.622,50	13.722,00	18.344,50	5,63 %
7.2	89402	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	30	10,69	5,70	7,50	13,20	171,00	225,00	396,00	0,12 %
7.3	89403	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	40	17,36	6,81	14,63	21,44	272,40	585,20	857,60	0,26 %
7.4	89409	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	10	8,06	4,89	5,06	9,95	48,90	50,60	99,50	0,03 %
7.5	89414	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2	12,62	5,84	9,74	15,58	11,68	19,48	31,16	0,01 %
7.6	89445	SINAPI	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	7	16,51	7,16	13,23	20,39	50,12	92,61	142,73	0,04 %
8			SERVIÇOS FINAIS									5.673,06	1,74 %
8.1	11400	ORSE	Placa de inauguração em alumínio composto preto, 60x80cm, esp=4mm, (ACM constit. de 02 chapas sólidas de alumínio c/ núcleo central em polietileno), c/ pintura coilcoating PVDF KYNAR 500, texto gravado a laser, acab em verniz autom., mold em alumínio	un	1	2.549,77	6,06	3.143,16	3.149,22	6,06	3.143,16	3.149,22	0,97 %
8.2	9368	ORSE	Conjunto com 06 lixeiras em fibra de vidro, com capacidade 20l cada, com tampa vai e vem	un	3	681,15	13,11	828,17	841,28	39,33	2.484,51	2.523,84	0,78 %

Totais -> 73.685,58 251.860,53 325.546,11

Total sem BDI	263.594,71
Total do BDI	61.951,40
Total Geral	325.546,11

REFORMA PRAÇA JOÃO PEREIRA DA CRUZ
